


汚水処理整備区域図 アクションプラン



■整備計画

①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	平成38年
施設整備	下水道	未整備区域の整備	[Red line]									
	浄化槽	浄化槽設置整備事業	[Blue line]									
実行メニュー (早期概成)	下水道	クイックプロジェクトによる整備の実施 (道路線形に合わせた施工)	[Black line]									
	浄化槽	合併浄化槽への転換に対する補助金	[Black line]									
		リーフレット配布等による啓発活動	[Black line]									

②目標値及び概算事業費等（目標年次）
(平成38年度)

	全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他	備考 (早期概成手法の内容)
				個人 設置型	市町村 設置型		
行政人口(人)	9,700						【下水道】 ・クイックプロジェクトによる整備の実施 (道路線形に合わせた施工) 【浄化槽】 ・合併浄化槽への転換に対する補助金 ・リーフレット配布等による啓発活動
整備手法	整備人口(人)	8,196	6,118	2,078			
	整備面積(集合処理分)(ha)		842				
目標値	汚水処理人口普及率(%)	84.5	63.1	21.4			
	整備率(%)		50				
計画水量(m ³ /日:日最大)	14,824	13,868	956				
計画汚泥量(m ³ /日)	11.6	3.9	7.7				
概算事業費	総建設事業費(百万円)	2,908	2,480	428			
	年間維持管理費(百万円/年)	438	357	81			
整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)		6,311					
実施メニュー	クイックプロジェクトによる整備の実施 (道路線形に合わせた施工)		○				
	合併浄化槽への転換に対する補助金			○			
	リーフレット配布等による啓発活動			○			

③目標値及び概算事業費等（中間年次）
（平成33年度）

	全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他	備考 （早期概成手法の内容）
				個人 設置型	市町村 設置型		
行政人口(人)	10,800						
整備手法	整備人口(人)	8,130	6,441	/	1,689	/	【下水道】 ・クイックプロジェクトによる整備の実施 (道路線形に合わせた施工) 【浄化槽】 ・合併浄化槽への転換に対する補助金 ・リーフレット配布等による啓発活動
	整備面積(集合処理分)(ha)	/	822	/	/	/	
目標値	汚水処理人口普及率(%)	75.3	59.6	/	15.6	/	
	整備率(%)	/	49	/	/	/	
計画水量(m ³ /日:日最大)		13,964	13,187	/	777	/	
計画汚泥量(m ³ /日)		10.1	3.9	/	6.2	/	
概算事業費	総建設事業費(百万円)	1,274	1,053	/	221	/	
	年間維持管理費(百万円/年)	410	345	/	65	/	
整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)		/	15,489	/	/	/	
実行メニュー	クイックプロジェクトによる整備の実施 (道路線形に合わせた施工)	/	○	/	/	/	
	合併浄化槽への転換に対する補助金	/	/	/	○	/	
	リーフレット配布等による啓発活動	/	/	/	○	/	